CONSTRUÇÕES DE CURVA DE NÍVEL E BACIA DE CONTENÇÃO

Carga horária **24 horas**
Idade mínima **18 anos**
Vagas **16**
Mínimo de pré-inscritos **10 alunos**
Com **Certificado**

Sobre o Curso

Conteúdo:

Matéria	Carga horária
Fundamentos de tecnologias apropriadas para captação de água	8 horas
Técnica de construção de bacia de contenção	8 horas
Construção da estrutura definida e suas etapas	8 horas

Objetivo:

Capacitar profissionais para edificar construções rurais nas tecnologias bacias de contenção e curvas de nível, nas diversas necessidades e atividades rurais, observando os procedimentos necessários

Público Alvo:

COMUNIDADE RURAL

Recurso de Parceiro

Descrição	Quantidade
MALHA POP RADIE 15X15 (M²)	13
REGISTRO ESFÉRICO PVC 50 MM (UNID.)	1
REGISTRO ESFÉRICO PVC 25 MM (UNID.)	1
TELA HEXAGONAL 12 MM (VIVEIRO) 1M DE LARGURA (MT)	39
SOMBRITE 50% (ABERTURA 6M) DE 1M DE LARGURA (MT)	12
JOELHO ESGOTO PVC 100 MM (UNID.)	2
AREIA LAVADA MÉDIA (SEM SAIBRO) (M³)	2
JOELHO ESGOTO PVC 100 MM COM VISITA DE 50 MM (UNID.)	1
CIMENTO PORTLAND CP32 (UNID.)	15
LUVAS DE ESGOTO PVC 100 MM (UNID.)	2
FERRO 4.2 (BARRAS)	15
ANEL DE VEDAÇÃO P/ CONEXÃO 100 MM (UNID.)	2
ARAME RECOZIDO (KG)	2
ANEL DE VEDAÇÃO P/ CONEXÃO 50 MM (UNID.)	1
BRITA Nº 0 (NÃO SERVE PÓ DE BRITA) (M³)	5
FLANGE DE ¾ (UNID.)	2
FLANGE DE 50 MM (UNID.)	1
CANO PVC ESGOTO 100 MM (MT)	6
MANGUEIRA DE NÍVEL (M)	35
PIQUETES 1,5M	15
TRENA 30M	1
SOQUETE	2
ENXADÃO	2
ENXADA	2
TRATOR COM LÂMINA	1
ÓLEO DIESEL (L)	20
MANGUEIRA DE NÍVEL (M)	35
PIQUETES 1,5M	15

Descrição	Quantidade
TRENA 30M	1
TARUGO 5CMX2M	3
BALDE (20 L)	1
ARADO DE 3 DISCOS	1
TRATOR 75CV	1
ÓLEO DIESEL (L)	20

Agenda:

Situação do Curso	Município	Período	Entidade Responsável	Telefone
Confirmado	Campinaçu	19/03/2026 a 21/03/2026	FAEG	62-3096-2200
Confirmado	Córrego do Ouro	30/03/2026 a 01/04/2026	SIND. RURAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	64 3671-1407